



EQUIPAMENTO <i>Equipment</i>		Rede Euro24/3M
ITEM	DESCRIPTION	PICTURES
1	O equipamento foi aberto no piso e inspecionado quanto a avarias e dimensões.	
2	Utilizando um caminhão munck, foi iniciado o teste de carga monitorado com célula de carga calibrada. A carga inicial foi de 2 toneladas.	
3	A carga foi elevada até atingir 5 toneladas.	



Eurosul Fornecedora de Navios Ltda

Rua Iapó, 180 - Pinhais/Pr  
Alphaville Graciosa - Cep: 83.327-075  
Fone: 41 3666-1319 - Cel: 41 99191-3037  
Email: CRL@eurosul.com  
CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc: 90196639-26



4	Após o teste a rede foi novamente inspecionada e não foram encontradas avarias ou deformações em sua estrutura.	
---	---	--

**Conclusão / Conclusion**

Durante e após os testes não se observou deformações, avarias ou quaisquer danos no equipamento.  
Recomenda-se que o equipamento seja inspecionado antes do inicio de qualquer atividade e caso seja encontradas avarias como descontinuidades, pinças ou cortes o mesmo seja encaminhado para manutenção.  
Recomenda-se que as normas e regulamentos de movimentação de carga sejam seguidos e que o equipamento não opere com a carga ultrapassando suas dimensões e carga de trabalho.